



说明:

- 1、人工拆除墩位、墙、地面砖及底灰。
- 2、拆旧小便斗及洗拖池的墙砖。
- 3、地面找平、土建墙抹灰后做二次防水涂料。
- 4、拆除旧门后来安装铝合金双包边门(南南铝 1.2 厚)。
- 5、拆除旧吊顶及顶灯, 更换 600*600*0.7 厚铝扣吊顶含轻钢龙骨安装 600*600LED 灯盘(广东佛山照明)。
- 6、更换便盘及马桶(九玫王), 小便斗(含感应、九玫王)。
- 7、墙砖 400*600*9(广东), 地面防滑砖 600*600*9(广东)。
- 8、更换顶式排气扇 600*600(金羚牌)。
- 9、更换洗手池大理石台面 600X600 含感应水龙头(九玫王牌)。
- 10、墩位更换脚踏冲水阀(九玫王)。
- 11、更换 PVC110 排水管及存水弯(雄塑牌)。
- 12、更换 PVC50 排水管及存水弯(雄塑牌)。
- 13、所产生建筑人工清理到楼下并外清运。
- 14、第 14 条卫生间隔断采用一代坑培持板高度 1950 厚 16(广东)
- 15、本层高 2530。
- 16、拖把池贴墙砖, 更换 PVC110 地漏, 更换安装水池台面墙上镜子。

综合楼门诊三楼卫生间平面图

广西壮族自治区人民医院				比例		
				单位	m.mm	
制图	广西荣华建设工程 有限公司	项目 名称	综合楼门诊三楼卫生间平面 图		图别 建筑	
校对		图名	平面图		日期	2023.10.22
审核					图号	01